



Tepes, recomendaciones de uso

ZULUETA CORPORACION pone a su alcance un tepe de alta calidad. En su domicilio; en la cantidad, formato y tipo de césped que usted necesite.

Queremos ayudarle a obtener del tepe la mayor satisfacción para usted y para sus clientes.

El tepe es un producto perecedero. Su transporte y manipulación en destino son críticos, sobre todo en verano.

Por ello hemos redactado estas recomendaciones de uso. Por favor, léalas con atención y obsérvelas al máximo.

EL TEPE

El tepe es un césped precultivado y extraído en placas. Nuestro tepe tiene siempre un mínimo de 12 meses de cultivo, por lo que presenta una placa sólida y firme.

Es un producto fresco, y por lo tanto perecedero, especialmente en verano.

LA EXTRACCIÓN

Durante el verano, extraemos el tepe durante la noche. El descenso nocturno de las temperaturas permite que el producto sea extraído en estado óptimo de frescor.

Los camiones se cargan en camión frigorífico de madrugada y a primeras

horas de la mañana.



EL TRANSPORTE

Sólo empleamos transportistas especializados que conocen muy bien el manejo del producto en tránsito. En ningún caso permitimos que se rompa la refrigeración durante el transporte.



RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA

1. Hora de llegada.

Nuestro departamento de logística le informará puntualmente de la hora aproximada de llegada del transporte a su domicilio. Hay que entender que en el mundo del transporte es imposible anticipar con absoluta exactitud la llegada de la mercancía. Nuestro propósito es informarle con la debi-

da antelación, y en su caso avisarle de cualquier eventualidad. Haremos lo imposible por informarle y satisfacerle. En algún momento también deberemos contar con su comprensión.

2. Inspección de la mercancía.

A la recepción, el cliente debe de inspeccionar la mercancía en presencia del transportista:

Comprobar que el tepe llega fresco. Que no hay síntomas de calentamiento ni fermentación.

Desenrollar uno o dos rollos de un palet, para comprobar que su estado general es correcto (estado de la suela, etc.) En el caso de que se observe alguna anomalía, se hará constar al transportista para que se ponga en contacto de inmediato con nuestro Departamento de Logística.

Si ha existido algún problema de refrigera-

ción, un perito de averías se personará en casa del cliente y levantará acta de las causas del siniestro, a fin de solicitar la indemnización correspondiente a la compañía de seguros.

El cliente siempre escribirá la correspondiente reserva en el albarán de entrega.

3. Descarga y acopio.

Los palets tienen que ser acopiados a la sombra, y se debe proceder a su desenrollado y colocación de inmediato. Si no hay sombras en el entorno de la obra, la colocación debe ser más rápida aún si cabe.

EL TEPE NO SE PUEDE ALMACENAR NI MANTENER ENROLLADO HASTA EL DÍA SIGUIENTE DE SU RECEPCIÓN. En caso de proceder así, aparecerán signos de fermentación, cuya presencia no se debe a la calidad del tepe, sino al almacenamiento. En verano, 24



horas en stock ya es motivo suficiente para que el tepe fermente. LA COLOCACIÓN DEBE SER INMEDIATA TRAS LA RECEPCIÓN.

COLOCACIÓN

1. Preparación previa del terreno y de las infraestructuras de la obra.

Antes de pedir a Zulueta Corporación el envío de la mercancía, el cliente deberá cerciorarse de que la obra está completamente terminada, y lista para recibir la colocación del tepe.

- Sistema de riego terminado y probado.
- Terreno perfectamente perfilado (sin hoyos ni concavidades).
- Bien asentado. El grado de compactación del terreno debe ser tal, que se pueda andar por el terreno sin apenas dejar huellas. La estructura del centímetro de suelo más superficial debe de ser migajosa.
- Limpio de piedras y todo tipo de materiales extraños.

2. Plantación

- Las placas de 1 m² deben

de colocarse al tresbolillo. Las juntas nunca deben estar alineadas.

- Las juntas deben estar bien presionadas las unas contra las otras. Las placas se deben aproximar al máximo, de tal forma que NO QUEDE NUNCA SEPARACIÓN ENTRE LAS LÍNEAS.

- Si por cualquier causa apareciera separación entre las juntas, éstas se deben de recebar con una mezcla de arena y turba al 50%.

- Pasar un rulo jardineiro después de la colocación, para poner en contacto íntimo la suela del tepe con el terreno de asiento, evitando así la formación de bolsas de aire, que implican la muerte de esa zona del césped en pocas horas.

- Regar con gran volumen de agua, a poder ser incluso con manguera, los dos primeros riegos. Se trata de fomentar el enraizamiento del tepe y aumentar la presión entre el tepe y el suelo. Posteriormente regar por aspersión, con los

automatismos propios del sistema que se haya instalado en el jardín.

MANTENIMIENTO POSTERIOR A LA PLANTACIÓN (PRIMAVERA – VERANO)

Classic - Compact



- A la semana de la colocación, hacer una aportación de 25 grs/m² de Fertilizante, repitiéndola a los 20 días.
- En verano, en época de mayor calor, es recomendable hacer un tratamiento fungicida cada 20 días, a base de (Clortalonil + M a n c o c e b) , Metiltiofanato, Carbendazima etc.
- Segar a unos 35 mms. el Compact y entre 30 y 35 mms. el Classic.
- Dosificar el riego en función del tiempo climático. Evitar siempre el encharcamiento.

Bermuda híbrida Tifway 419 – Paspalum vaginatum Seaisle1 y Seaisle2000 – Zoysia japonica Zeon

- Estos céspedes presentan su mejor aspecto segando con máquina helicoidal. Si esto no es posible, regular la segadora rotativa a su altura más baja y mantenerla ahí permanentemente. Dada la densidad de estos céspedes, después de la primera siega puede presentar un aspecto blanquecino. Aplicar 20 grs/m² de Fertilizante. En pocos días recupera un hermoso color verde. Mantener la altura de siega, recogiendo los restos.
- Dosificar el riego en función del tiempo climático. Evitar siempre el encharcamiento.
- Estos céspedes no son exigentes en fertilización ni en riego. Tampoco suelen contraer enfermedades de hongos ni son invadidos por malas hierbas. No suele ser necesario hacer tratamientos fitosanitarios de ningún tipo.

COLOCACIÓN DEL TEPE

